PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA :	REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 04 - ENFERMARIA SANTA MARIA	L.S. HORISTA	114,02%
LOCAL :	HOSPITAL SANTA IZABEL	L.S. MENSALISTA	70,79%
ENDEREÇO :	PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, Nº 500, NAZARÉ, CEP: 40.050-470 – SALVADOR-BA	BDI	25,00%
ÁREA :	397,20 M²		

SINAPI NÃO DESONERAÇÃO - Base Novembro/2020 e ORSE - Base Novembro/2020

Data: 11/05/2021

CÓDIGO	CÓDIGO SINAPI/ORSE/ COMPOSIÇÃO.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO(R$) BDI	PREÇO TOTAL (R$)	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
1		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						
1.1	CP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	7.364,22	9.205,28	22.092,66	27.615,84
				SUBTOTAL (ETAPA):			**22.092,66**	**27.615,84**
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES - REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO**						
2.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	27,05	18,79	23,49	508,27	635,40
2.2	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	25,70	5,97	7,46	153,43	191,72
2.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	296,62	4,11	5,14	1.219,11	1.524,63
2.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	4,12	45,02	56,28	185,48	231,87
2.5	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	231,18	2,15	2,69	497,04	621,87
2.6	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M²	14,00	94,38	117,98	1.321,32	1.651,72
2.7	CP 002	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE" COM ESCADA E PATAMAR DE ACESSO E DEGRAUS EM PISO DE MADEIRA	M	120,00	36,00	45,00	4.320,00	5.400,00
2.8	07962/ORSE	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3	M³	22,08	21,81	27,26	481,56	601,90
2.9	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	8,00	7,33	9,16	58,64	73,28
				SUBTOTAL (ETAPA):			**8.744,85**	**10.932,39**
3		**PAREDES, PAINÉIS E VEDAÇÕES**						
3.1	87449	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	11,30	67,64	84,55	764,33	955,42
3.2	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M²	59,06	94,08	117,60	5.556,36	6.945,46
3.3	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL	M2	59,06	19,23	24,04	1.135,72	1.419,80
				SUBTOTAL (ETAPA):			**7.456,41**	**9.320,68**
4		**REVESTIMENTO**						
4.1	87827	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M²	15,55	65,29	81,61	1.015,26	1.269,04
4.2	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	15,55	8,34	10,43	129,69	162,19
4.3	COTAÇÃO 01	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3 MM, FIXADO COM COLA	M²	87,00	114,51	143,14	9.962,37	12.453,18
4.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	17,22	59,56	74,45	1.025,62	1.282,03
				SUBTOTAL (ETAPA):			**12.132,94**	**15.166,44**
5		**PISOS**						
5.1	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018, INCLUSO RODAPÉ	M²	378,53	143,39	179,24	54.277,42	67.847,72
5.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	10,44	36,09	45,11	376,78	470,95
5.3	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M²	3,95	126,32	157,90	498,96	623,71
5.4	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	9,45	72,82	91,03	688,15	860,23
				SUBTOTAL (ETAPA):			**55.841,31**	**69.802,61**
6		**FORRO**						
6.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	311,63	63,92	79,90	19.919,39	24.899,24
				SUBTOTAL (ETAPA):			**19.919,39**	**24.899,24**
7		**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**						
7.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	8,00	126,15	157,69	1.009,20	1.261,52
7.2	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00	562,62	703,28	2.250,48	2.813,12
7.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00	419,19	523,99	419,19	523,99
7.4	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00	202,75	253,44	202,75	253,44
7.5	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UND	1,00	732,83	916,04	732,83	916,04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA :	REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 04 - ENFERMARIA SANTA MARIA	L.S. HORISTA	114,02%
LOCAL :	HOSPITAL SANTA IZABEL	L.S. MENSALISTA	70,79%
ENDEREÇO :	PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, Nº 500, NAZARÉ, CEP: 40.050-470 – SALVADOR-BA	BDI	25,00%
ÁREA :	397,20 M²		

SINAPI NÃO DESONERAÇÃO - Base Novembro/2020 e ORSE - Base Novembro/2020

Data: 11/05/2021

CÓDIGO	CÓDIGO SINAPI/ORSE/ COMPOSIÇÃO.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO(R$) BDI	PREÇO TOTAL (R$)	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
7.6	02066/ORSE	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	UND	1,00	38,48	48,10	38,48	48,10
7.7	01683/ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UND	6,00	82,08	102,60	492,48	615,60
7.8	01679/ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	13,00	55,32	69,15	719,16	898,95
7.9	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	8,00	245,51	306,89	1.964,08	2.455,12
7.10	08974/ORSE	BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES)	UND	8,00	894,96	1.118,70	7.159,68	8.949,60
7.11	03703/ORSE	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	2,00	37,83	47,29	75,66	94,58
7.12	03704/ORSE	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO	UND	4,00	6,41	8,01	25,64	32,04
				SUBTOTAL (ETAPA):			**15.089,63**	**18.862,10**
8		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						
8.1		**ILUMINAÇÃO**						
8.1.1	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UND	12,00	148,53	185,66	1.782,36	2.227,92
8.2		**TOMADAS**						
8.2.1	93142	PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UND	46,00	169,96	212,45	7.818,16	9.772,70
				SUBTOTAL (ETAPA):			**9.600,52**	**12.000,62**
9		**INSTALAÇÕES DE VOZ E DADOS/ CFTV**						
9.1	07139/ORSE	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 5E	UND	18,00	255,56	319,45	4.600,08	5.750,10
				SUBTOTAL (ETAPA):			**4.600,08**	**5.750,10**
10		**INSTALAÇÕES DE CHAMADA DE ENFERMAGEM**						
10.1	07138/ORSE	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	410,00	7,51	9,39	3.079,10	3.849,90
				SUBTOTAL (ETAPA):			**3.079,10**	**3.849,90**
11		**ESQUADRIAS DE MADEIRA**						
11.1	CP 003	PORTA 0,70 X 2,10 DE ABRIR TIPO VAI E VEM, REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR	UND	2,00	1.673,30	2.091,63	3.346,60	4.183,26
11.2	CP 004	PORTA 0,70 X 2,10 REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR	UND	2,00	1.484,59	1.855,74	2.969,18	3.711,48
11.3	CP 005	PORTA 0,80 X 2,10 REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR	UND	1,00	1.494,07	1.867,59	1.494,07	1.867,59
11.4	CP 006	PORTA 1,00 X 2,10 REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR	UND	1,00	1.646,80	2.058,50	1.646,80	2.058,50
11.5	CP 009	PORTA 1,30 X 2,10 DE CORRER, REVESTIDA EM FORMICA BRANCA COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, INCLUSO ADUELA E ALISAR	UND	7,00	2.184,80	2.731,00	15.293,60	19.117,00
11.6	1797/ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	42,00	65,51	81,89	2.751,42	3.439,38
11.7	100669	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	22,50	522,82	653,53	11.763,45	14.704,43
				SUBTOTAL (ETAPA):			**39.265,12**	**49.081,64**
12		**VISORES**						
12.1	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M²	2,00	192,35	240,44	384,70	480,88
				SUBTOTAL (ETAPA):			**384,70**	**480,88**
13		**INFRAESTRUTURA**						
13.1	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	M³	1,00	2.515,07	3.143,84	2.515,07	3.143,84
13.2	83730	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E= 2CM	M²	6,00	198,71	248,39	1.192,26	1.490,34
				SUBTOTAL (ETAPA):			**3.707,33**	**4.634,18**
14		**IMPERMEABILIZAÇÃO**						
14.1	87747	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M²	10,44	51,67	64,59	539,43	674,32
14.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	10,44	77,78	97,23	812,02	1.015,08
				SUBTOTAL (ETAPA):			**1.351,45**	**1.689,40**
15		**PINTURA**						
15.1	88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	180,46	4,13	5,16	745,30	931,17
15.2	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	311,63	24,23	30,29	7.550,79	9.439,27
15.3	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	258,22	12,81	16,01	3.307,80	4.134,10
15.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	365,42	14,06	17,58	5.137,81	6.424,08
15.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	688,84	12,27	15,34	8.452,07	10.566,81
15.6	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	104,94	18,39	22,99	1.929,85	2.412,57
				SUBTOTAL (ETAPA):			**27.123,62**	**33.908,00**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA :	REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 04 - ENFERMARIA SANTA MARIA	L.S. HORISTA	114,02%
LOCAL :	HOSPITAL SANTA IZABEL	L.S. MENSALISTA	70,79%
ENDEREÇO :	PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, Nº 500, NAZARÉ, CEP: 40.050-470 – SALVADOR-BA	BDI	25,00%
ÁREA :	397,20 M²		

SINAPI NÃO DESONERAÇÃO - Base Novembro/2020 e ORSE - Base Novembro/2020

Data: 11/05/2021

CÓDIGO	CÓDIGO SINAPI/ORSE/ COMPOSIÇÃO.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R$)	PREÇO(R$) BDI	PREÇO TOTAL (R$)	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
16		**COBERTURA**						
16.1	100389	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,00	14,55	18,19	363,75	454,75
16.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	30,00	2,91	3,64	87,30	109,20
				SUBTOTAL (ETAPA):			**451,05**	**563,95**
17		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						
17.1	COTAÇÃO 02	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA	DIA	18,00	319,00	398,75	5.742,00	7.177,50
				SUBTOTAL (ETAPA):			**5.742,00**	**7.177,50**
18		**MARCENARIA**						
18.1	COTAÇÃO 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESAS, ARMARIOS E BANCADAS	UND	1,00	43.794,02	54.742,53	43.794,02	54.742,53
				SUBTOTAL (ETAPA):			**43.794,02**	**54.742,53**
					TOTAL GERAL		**280.376,18**	**350.478,00**

Bruno Alan da S. Nascimento
Coordenador de Obras CREA 52.233
Santa Casa de Misericórdia da Bahia